

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ค่าวงเรราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน : 6 แผ่น  
 แบบเลขที่ :  
 เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1,428,975.53	1.270800	1,815,942.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. %</li> <li>- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. %</li> <li>- หักเงินประกันผลงาน ..0. %</li> <li>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %</li> </ul>
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				1,815,942.10	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,815,000.00	
ตัวอักษร					(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

.....  
 (อาจารย์ ดร.รุจิลาภรณ์ รัตตะรัมย์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฆนพงศ์ ภูผาสี) (นายพิเชษฐ์ บุญหลัง) (นายจตุพร โคช่วย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคาโดย

งานปรับปรุงสถานที่ 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสถานที่ 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน	1,815,000.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		1,815,000.00	
( หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )			
ตัวอักษร			

.....  
 (อาจารย์ ดร.รุติภรณ์ รัตธรรมย์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพงศ์ ภูผาลี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายพิเชษฐ์ บุญกล้า)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายอดุพร ไตช่วย)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกลาง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วันที่ : 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	ทำระบบกันซึม ลานไม่หอย ชั้น 3								
1.1	ทำความสะอาดพื้นเตรียมซ่อมแซม ส่วนแตกกว้างเป็นแอ่ง	750.00	ตร.ม	-	-	10.00	7,500.00	7,500.00	
1.2	ซ่อมแซมผนังคอนกรีตแตกกว้าง เป็นแอ่ง ด้วยปูนซีเมนต์ ช่อมัตรสูงสร้าง กำลึงสูง ผสมน้ำยากันซึม	1.00	แผง	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.3	ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคาและตาดฟ้าของพื้นที่บริเวณรอยต่อผนัง กับพื้น ผลิตภัณฑ์ TOA, Lanho, Sika, จะระเข้ หรือเทียบเท่า พื้นที่ทั้งหมดของตาดฟ้า และบริเวณกำแพง ให้มีความสูงในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมถึงพื้นที่บริเวณชานระเบียงนอกกำแพง กันตก ปูทับ ต้วยตาข่ายสังเคราะห์ป้องกันน้ำซึม ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคา และตาดฟ้าทับตาข่ายสังเคราะห์อีก 3 ชั้น	750.00	ตร.ม	320.00	240,000.00	120.00	90,000.00	330,000.00	
1.4	ทาสีน้ำ Acrylic ชนิดภายในภายนอก 1 ชั้น	120.00	ตร.ม	50.00	6,000.00	30.00	3,600.00	9,600.00	
1.5	- ท่อ PVC dia 3" Class 8.5	144.00	เมตร	95.00	13,680.00	60.00	8,640.00	22,320.00	
1.6	- Fitting and Accessories	1.00	แผง	19,874.16	19,874.16	-	-	19,874.16	
1.7	- ทาสีน้ำ Acrylic ที่ระบายน้ำฝน	34.00	ตร.ม	40.00	1,360.00	50.00	1,700.00	3,060.00	
1.8	Curb กันน้ำ ก่ออิฐฉาบเรียบพร้อมทาสี	2.00	ตร.ม	420.00	840.00	270.00	540.00	1,380.00	

*Pa*

*book 9/11*

*15/3/62*

*ra*

(อาจารย์ อรุณสิทธิ์ รัตตะรัมย์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนพงศ์ ฐานิส) (นายนิพนธ์ บุญเส้า) (นายอรรถพร ไทช่วย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคาโดย

งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.งามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.งามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
แบบเลขที่ -  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
	รวมราคา ทำระบบกันซึม ลานไม้หอม ชั้น3								
2	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุง ลานไม้หอม ชั้น3				321,754.16		111,980.00	433,734.16	
2.1	เหล็ก □ 1"x2" (25x50 mm)x2.3 mm. 2.44 kg/m	1,317.60	กก	19.00	25,034.40	10.00	13,176.00	38,210.40	
2.2	เหล็ก □ 2"x4" (50x100 mm)x2.3 mm. 5.14 kg/m	3,166.24	กก	18.00	56,992.32	10.00	31,662.40	88,654.72	
2.3	เหล็ก □ 4"x4" (100x100mm)x2.3 mm. 6.95 kg/m	125.10	กก	17.50	2,189.25	10.00	1,251.00	3,440.25	
2.4	เหล็ก Plate 20x20 cm.x6 mm.	36.00	แผ่น	180.00	6,480.00	50.00	1,800.00	8,280.00	
2.5	พุกเหล็ก (Stud Bolt Anchors) dia 1/2" (M12)x95 mm.	144.00	ตัว	20.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
2.6	Metal Sheet สีแดงอิฐหนา 0.28 พร้อมฉนวนกันความร้อน หน้า 5 mm	480.00	ตร.ม	180.00	86,400.00	70.00	33,600.00	120,000.00	
2.7	ทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	80.00	ตร.ม	60.00	4,800.00	35.00	2,800.00	7,600.00	
	รวมราคา งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุง ลานไม้หอม ชั้น3				184,775.97		84,289.40	269,065.37	
3	แก้ไขผนังแตกร้าวห้อง LECTURE ชั้น 3				-		-	-	
3.1	แก้ไขผนังแตกร้าว	43.20	ตร.ม	150.00	6,480.00	60.00	2,592.00	9,072.00	
3.2	งานทาสีน้ำ Acrylic ชนิดภายใน	43.20	ตร.ม	45.00	1,944.00	25.00	1,080.00	3,024.00	

*Don*

*Don*

*Don*

*Don*

(อาจารย์ ดร.สุวิมล ชัยธรรมย์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนพงศ์ ภูผาลี)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชษฐ บุญหล้า)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอติพร โค้วชัย)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ตำแหน่งราคาโดย

งานปรับปรุงสถานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่ -  
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
4	รวมราคา งานแก้ไขท่อน้ำถึง ชั้น 2								
4.1	งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง PVC พร้อมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1.00	เมตร	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4.2	งานหาซื้อท่อน้ำทิ้ง	1.00	เมตร	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมราคา งานแก้ไขท่อน้ำถึง ชั้น 2				11,000.00			11,000.00	
5	งานแก้ไขผนังน้ำรั่วซึมห้องประชุมชั้น 3								
5.1	ซื้อฝ้าเพดานพร้อมแก้ไขน้ำรั่วจากอ่างล้างหน้าชั้น 4	1.00	เมตร	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.2	ซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังให้หลังการแก้ไข	1.00	เมตร	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมราคา งานแก้ไขผนังน้ำรั่วซึมห้องประชุมชั้น 3				5,500.00			5,500.00	
6	แก้ไขน้ำซิง รั่วซึม บริเวณตาดฟ้า ชั้น 4								
6.1	ทำความสะอาดพื้นเตรียมซ่อมแซม ส่วนตากร้าวเป็นแอ่ง	850.00	ตร.ม.	-	-	10	8,500.00	8,500.00	
6.2	ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตตากร้าว เป็นแอ่ง ด้วยปูนซีเมนต์	1.00	เมตร	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ซ่อมโครงสร้าง กำแพงสูง ผสมน้ำยากันซึม								









(อาจารย์ ดร.รุชสีลักษณ์ รัชตะธรรมย์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ ภูผาลี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิชิต บุญหงษ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครพร โค้วชัย)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 แบบเลขที่ : -  
 คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
6.3	ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคาและตาข่ายของพื้นที่บริเวณรอยต่อผนังกับพื้น ผลิตภัณฑ์ TOA, Lanho, Sika, จระเข้ หรือเทียบเท่า พื้นทึบทั้งหมดของตาข่าย และบริเวณกำแพง ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมถึงพื้นที่บริเวณขานระเบียงนอกกำแพง กันตก ปูทับด้วยตาข่ายสังเคราะห์ป้องกันน้ำซึม ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคาและตาข่ายทับตาข่ายสังเคราะห์อีก 3 ชั้น	850.00	ตร.ม	250.00	212,500.00	80.00	68,000.00	280,500.00	
6.4	ติดตั้งท่อระบายน้ำ PVC 1 1/2"x10 cm ติดตั้งท่อระบายน้ำฝนลงชั้น 1	60.00	ชุด	100.00	6,000.00	200.00	-	6,000.00	
6.5	- ท่อ PVC dia 3" Class 8.5	320.00	เมตร	95.00	30,400.00	80.00	25,600	56,000	
6.6	- Fitting and Accessories	1.00	พวง	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800	
6.7	- ทาสีหน้า Acrylic ท่อระบายน้ำฝน	75.00	ตร.ม	40.00	3,000.00	50.00	3,750	6,750	
7	รวมราคา แก้ไขน้ำแข็ง รั้วซีม บริเวณตาข่าย ชั้น 4 แก้ไขผนังแตกร้าว ชั้น 4				298,700.00		105,850	404,550	
7.1	แก้ไขผนังแตกร้าว พร้อมทาสีหน้า Acrylic ชนิดภายนอก ยึดหย่อนสูง	72.00	ตร.ม	250.00	18,000.00	150.00	10,800.00	28,800.00	

 (อาจารย์ ดร.รุชสีลักษณ์ รัชตะรัมย์) (ผู้อำนวยการสำนักงานคณาจารย์) (นายพิษณุ บุญผลัว) (นายอชุตพร โค้วชัย)  
 (ผู้อำนวยการสำนักงานคณาจารย์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนพงศ์ ภูผลี) (นายพิเชษฐ บุญผลัว) (นายอชุตพร โค้วชัย)  
 (ผู้อำนวยการสำนักงานคณาจารย์) (นายพิเชษฐ บุญผลัว) (นายอชุตพร โค้วชัย)

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 กำหนดราคาโดย

งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ต.งามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.งามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 แบบเลขที่ -  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
7.2	แก้ไขผนังแตกร้าว ถึงกับน้ำดี พร้อมทาซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง ไม่มีสารพิษใช้กับน้ำดื่มได้	1.00	ตารางเมตร	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7.3	แก้ไขผนังแตกร้าวชั้นลาดฟ้า	1.00	ตารางเมตร	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมราคา แก้ไขผนังแตกร้าวชั้น 4				30,500.00		10,800.00	41,300.00	
8	แก้ไขฝ้าห้อง รื้อซีเมนต์บริเวณลาดฟ้า ชั้นหลังคา				-		-	-	
8.1	ทำความสะอาดพื้นเตรียมซ่อมแซมเซม ส่วนแตกร้าวเป็นแอ่ง	490.00	ตร.ม	-	-	10.00	4,900.00	4,900.00	
8.2	ซ่อมแซมผนังคอนกรีตแตกร้าว เป็นแอ่ง ด้วยปูนซีเมนต์ซ่อมโครงสร้าง กำลึงสูง ผสมน้ำยากันซึม	1.00	ตารางเมตร	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
8.3	ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคาและลาดฟ้าของพื้นที่บริเวณรอยต่อผนังกับพื้น ผลิตบริษัท TOA, Lanko, Sika, จระเข้ หรือเทียบเท่า พื้นที่ทั้งหมดของลาดฟ้า และบริเวณกำแพง ให้มีความสูงในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมถึงพื้นที่บริเวณชานระเบียงนอกกำแพง กันตก ปูทับด้วยตาข่ายสังเคราะห์ป้องกันน้ำซึม ทา Acrylic กันซึมสำหรับหลังคาและลาดฟ้าทับตาข่ายสังเคราะห์อีก 3 ชั้น	490.00	ตร.ม	250.00	122,500.00	80.00	39,200.00	161,700.00	
	ติดตั้งท่อระบายน้ำฝนลงชั้น 1				-		-	-	

*(Handwritten signatures and initials)*

(อาจารย์ ครุรัฐสิทธิ์ รัชตะธรรมย์) (ผู้ควบคุมการสร้างงาน ชนพงศ์ ภูผาศิล) (นายพิเชษฐ ภูมิหสา) (นายจตุพร โค้วชัย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 กำหนดราคาโดย

งานปรับปรุงสถานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 งาน  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 กำหนดวันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
8.4	- ท่อ PVC dia 3" Class 8.5	240.00	เมตร	95.00	22,800.00	60.00	14,400.00	37,200.00	
8.5	- Fitting and Accessories	1.00	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00		
8.6	- ทาสีน้ำ Acrylic ที่ระบายน้ำฝน	57.00	ตร.ม	40.00	2,280.00	50.00	2,850.00	5,130.00	
	รวมราคา แก้ไขงานรับบริเวณลาดฟ้า ชั้นหลังคา				180,380.00		61,350.00	241,730.00	
9	ห้องแม่พิมพ์ และ พื้นแตกกร้าว ชั้นลาดฟ้า								
	ห้องแม่พิมพ์ และ พื้นแตกกร้าว จากนั่งลาดฟ้า ชั้นหลังคา	1.00	เทมบา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมราคา ห้องแม่พิมพ์ และ พื้นแตกกร้าว ชั้นลาดฟ้า							10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				1,051,034.13		377,941.40	1,428,975.53	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

(อาจารย์ ดร.รัชฎาธิศ รัตตะรัมย์)  
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาพงษ์ ภูผาสี)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายพิเชฐ มณีหล้า)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายจตุพร โคชัย)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง